

Sinduscon-SE				
Composição CUB/m² - valores em R\$ / Normal - FEVEREIRO/2025				
Projetos-padrão Residenciais - Baixo				
Item	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	909,02	1.043,06	982,23	710,52
Mão-de-Obra	759,93	639,57	601,12	517,58
Desp. Admin.	74,41	19,79	17,80	18,45
Equipamento	25,83	24,97	26,19	13,06
0,00	1.769,19	1.727,38	1.627,34	1.259,61
Projetos-padrão Residenciais - Normal				
Item	R-1		R-8	R-16
Material	1.100,70	1.101,15	1.000,04	994,17
Mão-de-Obra	1062,14	939,14	844,61	812,67
Desp. Admin.	69,87	83,78	38,65	31,99
Equipamento	1,82	0,34	35,07	33,43
Total	2.234,53	2.124,41	1.918,38	1.872,25
Projetos-padrão Residenciais - Alto				
Item	R-1	R-8	R-16	
Material	1.671,27	1.408,32	1.386,70	
Mão-de-Obra	1152,61	891,50	1001,78	
Desp. Admin.	66,05	45,58	39,54	
Equipamento	2,23	33,11	50,19	
Total	2.892,17	2.378,50	2.478,21	
Projetos-padrão Comerciais - Normal				
Item	CAL-8		CSL-16	
Material	1.105,09	921,41	1.302,48	
Mão-de-Obra	943,25	849,45	1130,74	
Desp. Admin.	51,79	40,89	45,86	
Equipamento	59,25	37,57	58,22	
Total	2.159,37	1.849,32	2.537,30	
Projetos-padrão Comerciais - Alto				
Item	CAL-8	CSL-8	CSL-16	
Material	1.216,11	1.063,68	1.491,70	
Mão-de-Obra	952,20	872,52	1161,95	
Desp. Admin.	51,79	40,89	45,86	
Equipamento	59,26	37,89	57,81	
Total	2.279,36	2.014,97	2.757,32	
Projetos-padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)				
Item	RPQ1	GI		
Material	806,21	569,99		
Mão-de-Obra	1019,52	472,43		
Desp. Admin.	0,00	0,00		
Equipamento	32,88	13,84		
Total	1.858,62	1.056,25		