

Sinduscon-SE				
Composição CUB/m² - valores em R\$ / Desonerado - NOVEMBRO/2017				
Projetos-padrão Residenciais - Baixo				
Item	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	495,14	535,60	511,35	363,75
Mão-de-Obra	444,94	373,78	351,43	303,14
Desp. Admin.	61,35	16,31	14,68	15,21
Equipamento	3,33	3,22	3,38	1,69
Total	1.004,76	928,91	880,84	683,79
Projetos-padrão Residenciais - Normal				
Item	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	501,36	492,35	436,90	432,52
Mão-de-Obra	614,39	543,38	488,22	469,53
Desp. Admin.	57,60	69,07	31,87	26,37
Equipamento	0,23	0,04	4,53	4,31
Total	1.173,59	1.104,85	961,52	932,74
Projetos-padrão Residenciais - Alto				
Item	R-1	R-8	R-16	
Material	733,79	617,44	601,32	
Mão-de-Obra	666,65	516,11	579,81	
Desp. Admin.	54,46	37,58	32,60	
Equipamento	0,29	4,27	6,48	
Total	1.455,19	1.175,39	1.220,20	
Projetos-padrão Comerciais - Normal				
Item	CAL-8	CSL-8	CSL-16	
Material	513,78	423,82	567,23	
Mão-de-Obra	544,60	491,21	654,06	
Desp. Admin.	42,70	33,71	37,81	
Equipamento	7,65	4,85	7,51	
Total	1.108,72	953,59	1.266,61	
Projetos-padrão Comerciais - Alto				
Item	CAL-8	CSL-8	CSL-16	
Material	583,53	496,56	664,57	
Mão-de-Obra	549,80	504,84	672,51	
Desp. Admin.	42,70	33,71	37,81	
Equipamento	7,65	4,89	7,46	
Total	1.183,67	1.040,00	1.382,35	
Projetos-padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)				
Item	RPQ1	GI		
Material	428,88	284,59		
Mão-de-Obra	586,95	273,24		
Desp. Admin.	0,00	0,00		
Equipamento	4,24	1,79		
Total	1.020,08	559,62		